

お客様各位

株式会社日本プレハブ冷熱  
商品搬入設置担当

## M i ・ F i 解凍庫／熟成庫(小型)の搬入・設置について

この度は、弊社M i ・ F i 解凍庫／熟成庫の御見積依頼をいただき、誠にありがとうございます。  
搬入・設置に際して、下記の注意点がございますので、ご理解とご協力をお願い致します。  
(御見積書に記載の別途事項と重複項目もあります)

<M i ・ F i 庫の搬入経路・設置場所の確認のお願いについて>

○M i ・ F i 庫の搬入にあたり、搬入の経路、通路の幅、経路上の段差、扉部開口サイズ、  
および設置場所の状況（電源の有無、空調の有無、ドライカウエットか）の現地調査が  
必要となります。弊社から出張しますと経費がかかりますので、お客様にて、幅の測定、  
経路の漫画絵、全体・部分・細部の写真撮影、等をお願いしております。御協力をお願い  
致します。

<M i ・ F i 庫の搬入・設置について>

○M i ・ F i 庫の搬入場所は、原則1階（エレベータが使用可能であれば上下階も可）で、  
かつ付属キャスター（07シリーズは搬入用台車）にて移動・設置可能な場所とします。  
また、空調の設置されたドライ環境な部屋への設置を推奨致します。

○M i ・ F i 庫の設置場所付近に1Φ100V15A（アース付き推奨）のコンセントの  
ご準備をお願い致します（複数台の場合は台数分）。

○下記等の場合、弊社にて対応できない事もありますので、お客様にて地元の**重量工事業者**へ  
ご相談・ご手配をお願い致します。

- ・砂利道や土道上のキャスター移動の場合
- ・階段での上下階搬入の場合
- ・エレベーターサイズが小さく中に入らない場合（EV扉部の高さが低い等）
- ・数センチ以上の段差がある場合（入口部の段等）
- ・通路幅が狭く外部窓からの搬入となる場合 ※搬入不可の場合も有
- ・カウンターを持ち上げて越える場合
- ・その他、キャスター移動範囲外の搬入方法での搬入の場合

※お客様にて重量工事業者の未手配により、未搬入・未設置で待機・持ち帰り等が発生した  
場合は、別途費用を請求致します。また、当日の待機や、ご希望日での再運搬ができない  
場合もあります。あらかじめご了承願います。

※搬入不可等によるお客様都合でのキャンセルの場合は、弊社規定額を請求致します。

※重量工事業者による施工時の注意事項

- ・M i ・ F i 庫は、準精密機器です。毛布等で追加養生をお願い致します。
- ・ラッシングの絞り過ぎによる本体の変形や、ガラスの割れが生じる場合があります。
- ・搬入時にM i ・ F i 庫を傾けたり、横に倒したりしないでください。  
もし、傾けた場合は設置後12時間以上おいてから電源の投入をお願い致します。
- ・搬入・設置時の事故につきましては、弊社保証外となります。
- ・弊社保証書記載内容に準じます。